

Заказчик ООО "Хохольская сельскохозяйственная компания"  
(наименование организации)"Утвержден"  
Директор  
ООО "Хохольская сельскохозяйственная компания"

(Савин В.Ю./

"14" июня 2016г.

Сводный сметный расчет в сумме 90 107,34 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №3

Вертикально интегрированного молочно-товарного комплекса в Воронежской области на 2400 дойных коров. Комбикормовый завод.

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ.	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС №01-01	Срезка растительного слоя и вертикальная планировка	29,52				29,52
	<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>		<b>29,52</b>				<b>29,52</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ОС №02-01-01	Склад (зерна) кукурузы и эстакады № 1 и №2	1 825,74	12,36			1 838,10
3	ОС № 02-02-01	Автозагрузка	920,98	96,89			1 017,87
4	ОС № 02-03-01	Цех приготовления кормов	4 594,56	369,00	3 899,61		8 863,17
	<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>		<b>7 341,28</b>	<b>478,25</b>	<b>3 899,61</b>		<b>11 719,14</b>
<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>							
5	ЛС № 04-01	Внутриплощадочные сети	7,58	35,28		10,51	53,37
	<b>Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"</b>		<b>7,58</b>	<b>35,28</b>		<b>10,51</b>	<b>53,37</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Гранд-СМЕТА ЛС 07-01	I - Дорожное покрытие тип	351,82				351,82
	<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>		<b>351,82</b>				<b>351,82</b>
	<b>Итого по Главам 1-7</b>		<b>7 730,20</b>	<b>513,53</b>	<b>3 899,61</b>	<b>10,51</b>	<b>12 153,85</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
7	ГСН-81-05-01-2001 п.5,1	Временные здания и сооружения - 3,1%	239,64	15,92			255,56
	<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>		<b>239,64</b>	<b>15,92</b>			<b>255,56</b>
	<b>Итого по Главам 1-8</b>		<b>7 969,84</b>	<b>529,45</b>	<b>3 899,61</b>	<b>10,51</b>	<b>12 409,41</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
8	ГСН-81-05-02-2007 п.9	Производство работ в зимнее время - $2,2\% \cdot 0,9 = 1,98\%$	157,80	10,48			168,28
	<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>		<b>157,80</b>	<b>10,48</b>			<b>168,28</b>
	<b>Итого по Главам 1-9</b>		<b>8 127,64</b>	<b>539,93</b>	<b>3 899,61</b>	<b>10,51</b>	<b>12 577,69</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
	<b>Итого по Главам 1-12</b>		<b>8 127,64</b>	<b>539,93</b>	<b>3 899,61</b>	<b>10,51</b>	<b>12 577,69</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	162,55	10,80	77,99	0,21	251,55
	<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>		<b>162,55</b>	<b>10,80</b>	<b>77,99</b>	<b>0,21</b>	<b>251,55</b>
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
10		Перевод в текущие цены по состоянию на 1 квартал 2016 год СМР- 6,94; Оборудование - 3,75; Прочие - 8,41; Проектные работы - 3,92; Инженерно-Изыскательские работы - 3,93; Государственная экспертиза - 4,23.	49 243,73	3 271,34	10 938,40	79,44	63 532,91
	<b>Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"</b>		<b>49 243,73</b>	<b>3 271,34</b>	<b>10 938,40</b>	<b>79,44</b>	<b>63 532,91</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	10 356,11	687,97	2 684,88	16,23	13 745,19
	<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>		<b>10 356,11</b>	<b>687,97</b>	<b>2 684,88</b>	<b>16,23</b>	<b>13 745,19</b>
	<b>Всего по сводному расчету</b>		<b>67 890,03</b>	<b>4 510,04</b>	<b>17 600,88</b>	<b>106,39</b>	<b>90 107,34</b>

Генеральный директор  
ООО Строительная Компания "ВСБ"



М.Н.Романенко