

Заказчик

(наименование организации)

Форма № 1

"Утвержден" " _____ "

200 ____ г.

Сводный сметный расчет в сумме

14 336,23

тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

-

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Строительство подъездной автодороги к машинно-технологической станции вертикально интегрированного молочного-товарного комплекса в Воронежской области на 2400 дойных коров

Составлен в ценах 01.01.2000 года с пересчетом в цены 2 квартала 2016 года

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудова ния, мебели, инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1					
		Подготовка территории строительства					
1	Расчет № 1	Восстановление трассы (1,23/1,266)				0,97	0,97
2	ЛСР№01-01	Подготовительные работы	14,18				14,18
		Итого по главе 1	14,18	-	-	0,97	15,15
		Глава 2					
		Основные объекты строительства					
3	ЛСР№02-01	Земляное полотно	394,04				394,04
4	ЛСР №02-02	Дорожная одежда	1 005,50				1 005,50
5	ЛСР №02-03	Малые искусственные сооружения	47,51				47,51
6	ЛСР №02-04	Дорожные устройства и обстановка дороги	55,65				55,65
		Итого по главе 2	1 502,70	-	-	-	1 502,70
		Глава 3					
		Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
		Итого по главе 3	-	-	-	-	-
		Глава 4					
		Объекты энергетического хозяйства					
		Итого по главе 4	-	-	-	-	-
		Глава 5					
		Объекты транспортного хозяйства и связи					
		Итого по главе 5	-	-	-	-	-
		Глава 6					
		Наружные сети и сооружения водоотведения					
		Итого по главе 6	-	-	-	-	-
		Глава 7					
		Благоустройство и озеленение территории					
		Итого по главе 7	-	-	-	-	-
		Итого по главам 1-7	1 516,88	-	-	0,97	1 517,85
		Глава 8					
		Временные здания и сооружения					
7	ГСН 81-05-01-2001 п.3.5.2	Временные здания и сооружения (4,1%)	62,19				62,19
		Итого по главе 8	62,19	-	-	-	62,19
		Итого по главам 1-8	1 579,07	-	-	0,97	1 580,04
		Глава 9					
		Прочие работы и затраты					
8	Расчет № 2	Затраты на перевозку работников				14,37	14,37

1	2	3	4	5	6	7	8
9		Итого по главе 9	-	-	-	14,37	14,37
10		Итого по главам 1-9	1 579,07	-	-	15,34	1 594,41
		Глава 10 Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства					
11	Постановление №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль (2,14%)	-	-	-	34,12	34,12
		Итого по главе 10	-	-	-	34,12	34,12
		Глава 11 Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта					
		Итого по главе 11	-	-	-	-	-
		Итого по главам 1-11	1 579,07	-	-	49,46	1 628,53
		Глава 12 Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы					
12	Смета на ПИР	Проектные работы (600,00/3,92/1,19)				128,62	128,62
13	Расчёт	Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (153/4,16)				36,78	36,78
		Итого по главе 12	-	-	-	165,40	165,40
		Итого по главам 1-12	1 579,07	-	-	214,86	1 793,93
14	МДС 81-35.2004 п.4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	31,58	-	-	4,30	35,88
15		Итого по сводному сметному расчёту:	1 610,65	-	-	219,16	1 829,81
16	Письмо Минстроя России, от 03.06.2016 N 17269-ХМ/09	Для определения затрат в уровне цен 2 квартала 2016 года используются индексы цен в строительстве					
17	То же, приложение 1	СМР с к=6,94	11 177,91	-	-	-	11 177,91
18	То же, приложение 4	Прочие работы и затраты, отрасль "Строительство" с к=5,78				305,13	305,13
19	То же, приложение 3	Восстановление трассы-3,93				4,83	4,83
20	Смета на ПИР	Проектные работы-3,92				600,00	600,00
21	Расчёт	Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий-3,53				153,00	153,00
22		Итого в ценах 2 кв. 2016 г.	11 177,91	-	-	1 062,96	12 240,87
23	Закон РФ №117-ФЗ от 7.07.2003г.	Налог на добавленную стоимость-18% (без проектных работ)	2 012,02	-	-	83,33	2 095,36
24		Всего по сводному сметному расчёту (с НДС)	13 189,93	-	-	1 146,29	14 336,23

Директор ООО ИДСК ВИС

Главный инженер проекта

Заказчик:



А.Е. Кравцов

Р.В. Гречишкин